

TROŠKOVNIK KRAJOBRAZNOG UREĐENJA

I PRIPREMNI RADOVI

1.1. Vađenje panjeva ranije posječenog drveća

Panjevi se vade ručno ili strojno, ovisno o težini zahvata, pažljivo, kako se ne bi oštetilo korijenje okolnog bilja koje se projektom zadržava, zidovi i okolni promet u mirovanju. Panjeve, ostatke korijenja i sav ostali biljni otpad sakupiti, prenijeti do kamiona, ukrcati i odvesti na deponij. Odvoz i istovar uključeni u cijenu. Obračun radova u komadima panjeva za vađenje

kom 5 a'

1.2. Uklanjanje prestarjelih trajnica

Vrši se uz nadzor krajobraznog arhitekta, a odnosi se na prestarjelo i neugledno bilje, te mnoštvo samoniklih palmi u vrlo ranoj fazi razvoja. Po uklanjanju se vrši vađenje korjenja. Sav biljni otpad (granje, korijenje) sakupiti, ukrcati na kamion za odvoz otpada i odvesti na deponij. Odvoz i istovar uključeni u cijenu. Obračun u komadima bilja za uklanjanje:

- Rosmarinus officinalis kom 4 a'
- tek iznikle palme m² 4 a'

1.3. Orezivanje postojećeg drveća

Postojeće drveće koje se projektom zadržava oreziva se vrtlarskim ručnim i motornim alatima radi oblikovanja i uklanjanja nepotrebnih i odumrlih ogranaka, uz zadržavanje mladih izboja. Pri orezivanju koristiti zaštitne rukavice. Orezano granje usitniti, sakupiti, prenijeti do kamiona, ukrcati i odvesti na deponij. Odvoz i istovar uključeni u cijenu. Obračun u komadu drveća za orezivanje:

- Pittosporum tobira vis. 5,5 m kom 3 a'

1.4. Orezivanje i čišćenje palmi

Vrši se uz nadzor krajobraznog arhitekta. Postojeće primjerke očistiti od suhih listova, ocvalih cvatova i deformiranih izdanaka. Pri čišćenju koristiti vrtlarske ručne alate i

zaštitne rukavice. Orezani biljni otpad sakupiti, prenijeti, ukrcati na kamion i odvesti na deponij. Odvoz i istovar uključeni u cijenu.

Obračun po komadu orezanih palmi:

- Washingtonia filifera vis. 1 m	kom	1	a'
- Chamaerops humilis vis. 3,5 m	kom	1	a'

1.5. Orezivanje i oblikovanje grmlja

Vrši se uz nadzor krajobraznog arhitekta.

Postojeće primjerke oleandera je radi pomlađivanja i otvaranja vizura potrebno orezati na 60 - 80 cm od tla, nakon cvatnje, u zimskom periodu mirovanja vegetacije.

Pri čišćenju koristiti vrtlarske ručne alate i zaštitne rukavice. Orezani biljni otpad sakupiti, prenijeti do kamiona, ukrcati i odvesti na deponij.

Obračun po komadu orezanog grmlja:

- Nerium oleander, grmovi visine 1 – 2 m	kom	9	a'
--	-----	---	----

II ZEMLJANI RADOVI

2.1. Obrada zatečenog sloja tla

Vrši se obrada postojeće površine tla ručnim razbijanjem površinskog ugaženog sloja na cjelokupnoj površini s uklanjanjem eventualnih nečistoća, te grubim planiranjem; obračun u m² obrađene površine

m² 141 a'

2.2. Plodna mješavina zemlje

Nabava, doprema i ugradnja uvrećane plodne mješavine zemlje radi popune i obogaćenja postojećeg sloja tla i nasipanja rupa nastalih vađenjem panjeva. Plodna mješavina treba biti slijedećeg sastava:

- Bijeli treset različitih frakcija	70%
- Crni treset	10%
- Mineralna komponenta pumex	10%
- Granulat gline veličine čestica 0 – 10 mm	50 kg/m ³
- Prihrana:	
NPK 14:16:18	800 g/m ³
TOP RETARD 12:6:15	1.200 g/m ³ ;

Plodna mješavina dodaje se ravnomjerno, u sloju od 3 cm na cjelokupnu površinu za sadnju svih biljnih skupina (141 m²);

obračun u m³ materijala m³ 4,2 a'

2.3. Dehidrirano stajsko gnojivo

Nabava, doprema i ugradnja dehidriranog stajskog gnojiva ručnim razbacivanjem u količini od cca 0,10 kg po m² površine.

Gnojivo razbacati po cjelokupnoj površini i nakon toga zaliti (ili pred kišu). Obračun u kg materijala

kg 14 a'

2.4. Razastiranje plodnih supstrata

Odnosi se na razastiranje ugrađenih plodnih supstrata iz prethodnih stavki s finim

planiranjem površina; obračun u m² površine m² 141 a'

III RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM

3.1. Iskop rupa za sadnju i sadnja drveća i palmi

Vrši se ručni iskop rupa za sadnju drveća i palmi dimenzija 60 x 60 x 60 cm, te nabava, doprema i sadnja istog s učvršćivanjem, izradom zdjelice za zalijevanje i jednokratnim zalijevanjem po sadnji; obračun po komadu drveća i palmi za sadnju

kom 5 a'

3.2. Iskop rupa za sadnju i sadnja grmlja

Vrši se ručni iskop rupa za sadnju grmlja dimenzija 40 x 40 x 40 cm, te nabava, doprema i sadnja navedenog bilja s jednokratnim zalijevanjem po sadnji; obračun po komadu bilja za sadnju

kom 9 a'

3.3. Iskop rupa za sadnju i sadnja trajnica

Vrši se ručni iskop rupa za sadnju trajnica dimenzija 30 x 30 x 30 cm, te nabava, doprema i sadnja navedenog bilja s jednokratnim zalijevanjem po sadnji; obračun u kom predviđenog bilja

kom 105 a'

IV BILJNI MATERIJAL

4.1. Drveće i palme

4.1.1. Cupressus sempervirens var. pyramidalis 'Stricta', vis. 2 – 2,2 m	kom	4	a'
4.1.2. Chamaerops humilis, grmolika sadnica s više izboja, visina najvećeg izboja 120 – 150 cm	kom	1	a'

4.2. Grmlje

4.2.1. Nerium oleander, grmolika sadnica visine 80 – 100 cm	kom	9	a'
---	-----	---	----

4.3. Trajnice

4.3.1. Rosmarinus officinalis, u C3	kom	30	a'
4.3.2. Westringia fruticosa, kuglaste forme Ø kugle cca 40 cm	kom	30	a'
4.3.3. Lantana montevidensis – mix boja, sadnja na ukupno 2,5 m ² u količini od 12 kom/m ² , u loncu Ø 14 - 16	kom	30	a'
4.3.4. Agapanthus africanus, Agapanthus afr. 'Albus', trogodišnje sadnice	kom	15	a'

V JEDNOGODIŠNJE ODRŽAVANJE

5.1. Održavanje posađenog zelenila

Održavanje uključuje sve potrebne vrtlarske radove za optimalan rast i razvoj posađenog bilja do njegovog biološkog primanja, te uredan izgled zelenih površina, a vrši se u trajanju od jedne godine po izvršenoj sadnji

m ²	141	a'
----------------	-----	----
